



# Schützenbrüderschaft von 1437 e.V. Hornburg

## Spielmannszug gegründet 1972



Schützenbrüderschaft von 1437 e.V. · 38315 Hornburg

**Gemeinde Schladen-Werla**  
**z.H. von Herr Andreas Memmert**  
**Am Weinberg 9**  
**38315 Schladen**



Spielmannszug Hornburg  
Stefan Baaske  
Zieselbachstraße 7  
38315 Hornburg

Hornburg, den 21.07.2020

*Di*  
*B.R. sp.*

### Beihilfe für Sanierung des Unterstandes des Spielmannszuges Hornburg

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Spielmannszug Hornburg lagert in den Räumlichkeiten der Schützenbrüderschaft Hornburg unter anderem Instrumente sowie Bühnen-Teile, Aufbauten und elektrische Geräte. Dies alles sind Gegenstände, welche wir u.A. für unsere Auftritte und Konzerte in der Öffentlichkeit benötigen.

Der dafür genutzte Unterstand ist jedoch im Laufe der Zeit durch die Witterung sehr in Mitleidenschaft gezogen wurden, wodurch es an mehreren Stellen im Dach rein regnet, was wiederum die dort untergebrachten Gegenstände stark beschädigt.

Aus den oben genannten Gründen ist es notwendig das Dach von dem Anbau sanieren zu lassen.

Dazu haben wir uns mehrere Angebote aus der Region zukommen lassen.

Entschieden haben wir uns für das Angebot der Dachdeckerei von Marcus Fredersdorf aus Hornburg. Das Angebot beläuft sich auf 5882,29 € und sieht neben den erforderlichen Sanierungsarbeiten auch das Entsorgen der alten Asbestzementplatten vor, weshalb wir uns in erster Linie für dieses Angebot entschieden haben.

Wir möchten Sie mit diesem Schreiben um eine Beihilfe für die Sanierung des Unterstandes bitten.


In der Hoffnung auf einen positiven Bescheid verbleibe ich / verbleiben wir

Spielmannszug Hornburg

Schriftführer Stefan Baaske

Anlagen: Kosten- und Finanzierungsplan  
Kostenvoranschlag

# Schützenbrüderschaft von 1437 e.V. Hornburg Spielmanszug gegründet 1972



Schützenbrüderschaft von 1437 e.V. · 38315 Hornburg

## Kosten- und Finanzierungsplan

Dachdeckerei Marcus Fredersdorf  
Iberg Schützenallee  
Dacharbeiten für Unterstände am Schießstand  
Mit Entsorgung und Demontage:

- Trapezblechdach 2977,92 €
- Bitumenabdichtung 729,70 €
- Entsorgung & Demontage 1363,32 €

Angebotsbetrag: 5070,94 € zuzüglich 16,00% Mehrwertsteuer in Höhe von 811,35 €

## Kostenplan

Dacharbeiten inkl. Entsorgung & Demontage:	5070,94 €
16,00 % Mehrwertsteuer:	811,35 €
Gesamt	5882,29 €

## Finanzierungsplan

Spende Volksbank Hornburg (nicht bewilligt)	000,00 €
Zuschuss Gemeinde Schladen-Werla (15%) ?	882,34 €
Eigenmittel Spielmanszug Hornburg	4999,95 €
Gesamt	5882,29 €

# Angebot

Iberg, Schützenallee.  
 -Unterstände am Schießstand  
 -mit Entsorgung und Demontage

Projekt-Nr.  
 Datum  
 Seite

20030033  
 19.07.2020  
 2

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	<p>Sehr geehrte Damen und Herren,</p> <p>die beiden vorderen Unterstände biete ich Ihnen mit einer Bitumenschweißbahn an, da diese sehr flach sind.                      Den großen Unterstand biete ich Ihnen wie besprochen mit einem Metall Trapezblech an.                      Bei allen Dächern soll die Unterkonstruktion wieder verwendet werden, wobei der große Unterstand mit Latten ausgeglichen werden muss.</p> <p><b>Titel      Trapezblechdach</b></p>		
1.00	<p>Unebenheiten oberseitig der Dachsparren mit verschiedenen imprägnierten starken Leisten oder Latten bis zu 6 cm ausgleichen.</p> <p>101,00 qm</p>	4,10	414,10
1.01	<p>Vorbereitete Dachfläche mit einem Metall Trapezblech von der Firma Laukien Typ: 22-214, 0,5mm, in einer Standardfarbe auf die vorhandene Holzunterkonstruktion liefern und montieren.                      Länge: ca. 9,20m                      breite: ca. 11,00m</p> <p>101,00 qm</p>	20,89	2.109,89
1.02	<p>Seitliche Ortgangwinkelprofile 150/140/10 passend zum Profil liefern und befestigen.</p> <p>18,40 lfm</p>	18,42	338,93
1.03	<p>Dachfirst als Abschlußwinkel passend zum Profil liefern und befestigen.</p> <p>11,00 lfm</p>	17,52	auf Wunsch
1.04	<p>Fracht vom Hersteller, Firma Laukien einschl. Entladung</p> <p>1,00 Stück</p>	115,00	115,00
	<p><u>Summe Trapezblechdach</u></p>		2.977,92
Übertrag			2.977,92

## Angebot

Iberg, Schützenallee.  
 -Unterstände am Schießstand  
 -mit Entsorgung und Demontage

Projekt-Nr.  
 Datum  
 Seite

20030033  
 19.07.2020  
 3

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		2.977,92
	<b>Titel Bitumenabdichtung</b>		
2.00	Flachdachflächen säubern. 20,00 qm	3,40	68,00
2.01	Flachdach prüfen und bei einem Verbrauch von ca. 300gr. je qm mit schwarzen Haftgrund-Bitumenvoranstrich versehen. 20,00 qm	6,61	132,20
2.02	Flachdachabdichtung, bestehend aus einer Elastomerbitumenschweißbahn mit einer 200g Vlieseinlage pro qm und Oberflächenschutz fachgerecht aufschweißen. 20,00 qm	17,41	348,20
2.03	Wandanschluß, 1 Lagig bestehend aus einen Zusatzstreifen ca. 33 cm montieren. Dort wo die Rinne sitzt, müsst eventuell von oben ein Abdeckblech gekantet werden, da die Rinne so tief sitzt das keine Abdichtung mehr drunter passt. 7,00 lfm	25,90	181,30
	<u>Summe Bitumenabdichtung</u>		729,70
	<b>Titel Entsorgung und Demontage</b>		
3.00	Asbestzementplatten nach den technischen Regeln für <b>Gefahrgüter TRGS 519</b> und dem Gewerbeamt abreißen und entsorgen. 101,00 qm	11,84	1.195,84
3.01	Baustelleneinrichtung für Asbestzementarbeiten, sowie die Erstellung von Arbeitsplan, Betriebsanweisung und der Anzeige/Anmeldung beim Gewerbeamt und der BBG. 1,00 Stück	167,48	167,48
	<u>Summe Entsorgung und Demontage</u>		1.363,32
	Übertrag		5.070,94

## Angebot

Iberg, Schützenallee.  
-Unterstände am Schießstand  
-mit Entsorgung und Demontage

Projekt-Nr. 20030033  
Datum 19.07.2020  
Seite 4

Pos.	Leistungsbeschreibung	E-Preis / €	G-Preis / €
	Übertrag		5.070,94
	<u>Titel-Zusammenstellung</u>		
Titel	Trapezblechdach		2.977,92
Titel	Bitumenabdichtung		729,70
Titel	Entsorgung und Demontage		1.363,32
	Nettobetrag in €		<hr/> 5.070,94
	zzgl. 16,00% Mehrwertsteuer		811,35
	<b>Angebotsendbetrag in €</b>		<hr/> <b>5.882,29</b> <hr/>



Dachdecker-Meisterbetrieb

Udo Wedde

Steildach  
Flachdach  
Dachbegrünung  
Bauklempnerei  
Wärmeschutz  
Dachfenster  
Solaranlagen  
Photovoltaik  
Schornstein  
Fassade  
Schieferarbeiten  
Zimmerarbeiten  
Reparaturen  
Wartung

Udo Wedde \* Dachdeckermeister \* Kampstraße 17 \* 38835 Göttingen

Schützenbrüderschaft von 1437

e.V. Hornburg

Michael Klingner

Pfarrhofstraße 26

38315 Hornburg

Datum 26.02.2020

Kunden-Nr. 120091

Angebots-Nr. 212280

Projekt-Nr. 212542

Seite-Nr. 1

## Angebot

Dacheindeckung mit Trapezbleche

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
<b>Titel: 1</b>			<b>Gerüstarbeiten/ Baustelleneinrichtung</b>		
1.1	100,00	qm	Metallgerüst, 2-bohlig, nach der Erfordernis von Dachdecker-, Fassaden- oder Klempnerarbeiten, entsprechend den Vorschriften Sicherheits- und Amtsvorschriften, auf- und abbauen, sowie für sämtliche Dachdeckerarbeiten für die gesamte Bauphase Lohn + Material	5,75	575,00
			<b>* Gerüstarbeiten/ Baustelleneinrichtung</b>		<b>575,00</b>
<b>Titel: 2</b>			<b>Dacheindeckung</b>		
2.1	105,00	qm	Lattung 60/60 mm, liefern und einbauen Lohn + Material	11,23	1.179,15
2.2	105,00	qm	Fläche mit Trapezbleche Farbe , ROT, auf vorhandene Unterkonstruktion, liefern und einbauen Lohn + Material	31,82	3.341,10
2.3	18,50	lfm	Ortgangbleche/Firstblech bis 15cm Schenkellänge, liefern und einbauen Lohn + Material	33,95	628,08
			<b>* Dacheindeckung</b>		<b>5.148,33</b>

Udo Wedde  
Dachdeckermeister  
Kampstraße 17  
38835 Göttingen

Tel.: 039421 / 88231  
Fax: 039421 / 61207  
Mobil : 0176 / 320 714 27

Sparkasse Goslar / Harz  
BLZ 268 500 01  
Kto: 96 005 582

IBAN:DE80268500010096005582  
SWIFT-BIC:NOLADE21GSL



Dachdecker-Meisterbetrieb

Udo Wedde

Steildach  
Flachdach  
Dachbegrünung  
Bauklammererei  
Wärmeschutz  
Dachfenster  
Solaranlagen  
Photovoltaik  
Schornstein  
Fassade  
Schieferarbeiten  
Zimmerarbeiten  
Reparaturen  
Wartung

## Angebot

Vorgang-Nr. 212542

Blatt-Nr. 2

Datum

26.02.2020

### Zusammenstellung

1	Gerüstarbeiten/ Baustelleneinrichtung	575,00
2	Dacheindeckung	5.148,33

Gesamtbetrag		5.723,33
Mehrwertsteuer 19%		1.087,43
Gesamtbetrag inkl. Steuer in EUR		6.810,76

In dieser Berechnung sind 3.301,87 EUR Arbeitslöhne incl. MwSt. enthalten. Wenn die Arbeiten wie geplant durchgeführt werden, können in Ihrer Steuererklärung voraussichtlich 660,37 EUR abgesetzt werden. Maßgeblich sind die Rechnung nach Ausführung nach Leistungen und die unbare Zahlung.